

ZAKRES ROBÓT – likwidacja zsypów

bl. 1, 2, 3, 8, 9, 213 – bloki dwuklatkowe – obmiar na jedną klatkę

Demontaż rur zsypowych

1. Demontaż rur azbestowo-cementowych : śr. wewn.= 40,00 cm, śr. zewn.= 48,00 cm, obwód = 150 cm, długość = 24,00 m
2. Wywóz i utylizacja gruzu w koncesjonowanym składowisku

Pozostałe roboty budowlane

1. Zazbrojenie i zabetonowanie otworów o pow. 0,20 m² po rurach śr. 48,0 cm w 9 stropach gr.20 cm
2. Usunięcie dekli w kominach went. na piętrach i zaklejenie kratki wentylacyjnych płytą GKF – 9 szt.
3. Wymiana drzwi wejściowych stalowych, dwuskrzydłowych o średnim wym. 1,50 x 2,06 na drzwi stalowe ocieplone dwuskrzydłowe (blacha gr.1,0-1,5 mm), ze skrzydłem wejściowym dla lokatorów szer. 90 cm, z klamką i zamkiem YALE. W pasie dolnym kratka nawiewna
4. Demontaż leja zsypowego
5. Rozbiórka docieplenia ze styropianu gr.10 cm – 25,00 m²
6. Wykonanie docieplenia z wełny mineralnej twardej metodą mokrą, klej na gładko bez tynku – 25,00 m²
podwójna siatka na dole – 5,50 x 2,00 = 11,00 m²
7. Uzupełnienie tynków wewnętrznych – 2,00 m²
8. Umycie i przetarcie tynków wewnętrznych ścian i sufitów – 12,00 m²
9. Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną zewnętrzną – 40,00 m²
10. Warstwa wyrównawcza pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 5,00 cm – 8,00 m²
11. Posadzka z płytek gres antypoślizgowych – 8,00 m²
12. Cokolik z płytek gres wys.10 cm – 10,00 m
13. Rozkucie podłoża i wymiana poziomu kanalizacji śr. 100 mm – 3,00 m
14. Wymiana wpustu ściekowego
15. Wymiana instalacji elektrycznej – 15,0 m, gniazdko + lampa LED 10-13 W z czujnikiem ruchu
16. Wymiana instalacji wody ½ z zaworem do węża – 10,0 m
17. Odboje na ścianach z rur stalowych lub blachy – 10,0 m
18. Demontaż rury wentylacyjnej śr.200 mm na IX i X p – 4,00 m
19. Demontaż nasady wentylacyjnej stalowej z podstawą śr. 900 mm na dachu
20. Zabetonowanie otworu w dachu po rurze śr. 200 mm
21. Montaż nowej nasady wentylacyjnej stalowej śr. 200 mm

22. Zaklejenie dachu 2 x papa termozgrzewalna – 0,50 x 0,50 m
23. Wywóz gruzu i złomu
24. Od wartości końcowej kosztorysu brutto (z VAT-em) w widoczny sposób odjąć przewidywany zysk ze sprzedaży złomu z całej inwestycji