

ZAKRES ROBÓT – likwidacja zsypów

bl. 12, 13, 14, 15, 17, 18, 23 – bloki dwuklatkowe – obmiar na jedną klatkę

Demontaż rur zsypowych – bl. 17 i 23 bez ścianek działowych w pomieszczeniach na piętrach

1. Demontaż rur azbestowo-cementowych : śr. wewn.= 40,00 cm, śr. zewn.= 48,00 cm, obwód = 150 cm, długość = 24,00 m
2. Rozbiórka ścianki działowej gr.8,00cm w pom. zsypowych na 8 piętrach
 $0,40 \times 2,50 \times 8 = 8,00 \text{ m}^2$
3. Wywóz i utylizacja gruzu w koncesjonowanym składowisku

Pozostałe roboty budowlane

1. Zazbrojenie i zabetonowanie otworów o pow. 0,20 m² po rurach śr. 48,0 cm w 9 stropach gr.20 cm
2. Uzupełnienie tynków ścian we wnękach na 8 piętrach - 5,00 m² x 8 = 40,00 m² (oprócz bl. 17 i 23)
3. Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną – 40,00 m²
4. Usunięcie dekli w kominach went. na piętrach i zaklejenie kratki wentylacyjnych płytą GKF – 9 szt.
5. Wymiana drzwi wejściowych stalowych, dwuskrzydłowych o średnim wym. 1,50 x 2,06 na drzwi stalowe ocieplone dwuskrzydłowe (blacha gr.1,0-1,5 mm), ze skrzydłem wejściowym dla lokatorów szer. 90 cm, z klamką i zamkiem YALE. W pasie dolnym kratka nawiewna
6. Demontaż leja zsypowego
7. Rozbiórka docieplenia ze styropianu gr.10 cm – 25,00 m²
8. Wykonanie docieplenia z wełny mineralnej twardej metodą mokrą, klej na gładko bez tynku – 25,00 m²
podwójna siatka na dole – 5,50 x 2,00 = 11,00 m²
9. Uzupełnienie tynków wewnętrznych – 2,00 m²
10. Umycie i przetarcie tynków wewnętrznych ścian i sufitów – 12,00 m²
11. Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną zewnętrzną – 40,00 m²
12. Warstwa wyrównawcza pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 5,00 cm – 8,00 m²
13. Posadzka z płytek gres antypoślizgowych – 8,00 m²
14. Cokolik z płytek gres wys.10 cm – 10,00 m
15. Rozkucie podłoża i wymiana poziomu kanalizacji śr. 100 mm – 3,00 m
16. Wymiana wpustu ściekowego
17. Wymiana instalacji elektrycznej – 15,0 m, gniazdko + lampa LED 10-13 W z czujnikiem ruchu
18. Wymiana instalacji wody ½ z zaworem do węża – 10,0 m
19. Odboje na ścianach z rur stalowych lub blachy – 10,0 m
20. Demontaż rury wentylacyjnej śr.200 mm na IX i X p – 4,00 m

21. Demontaż nasady wentylacyjnej stalowej z podstawą śr. 900 mm na dachu
22. Zabetonowanie otworu w dachu po rurze śr. 200 mm
23. Montaż nowej nasady wentylacyjnej stalowej śr. 200 mm
24. Zaklejenie dachu 2 x papa termozgrzewalna – 0,50 x 0,50 m
25. Wywóz gruzu i złomu
26. Od wartości końcowej kosztorysu brutto (z VAT-em) w widoczny sposób odjąć przewidywany zysk ze sprzedaży złomu z całej inwestycji