

ZAKRES ROBÓT – likwidacja zsypów

bl. 206 – dwuklatkowy – obmiar na jedną klatkę

Demontaż rur zsypowych

1. Demontaż rur azbestowo-cementowych : śr. wewn.= 40,00 cm, śr. zewn.= 48,00 cm, obwód = 150 cm, długość = 28,00 m
2. Wywóz i utylizacja gruzu w koncesjonowanym składowisku

Pozostałe roboty budowlane

1. Zazbrojenie i zabetonowanie otworów o pow. 0,20 m² po rurach śr. 48,0 cm w 10 stropach gr.20 cm
2. Montaż rury wentylacyjnej śr. 150 mm z blachy stalowej ocynkowanej od parteru do dachu - na przejścia przez stropy wykorzystać i powiększyć otwory po zdemonstrowanych rurach kanalizacyjnych śr.80 mm w 10 stropach – 32,00 m
3. Wymiana drzwi wejściowych stalowych, dwuskrzydłowych o średnim wym. 1,58 x 2,02 na drzwi stalowe ocieplone dwuskrzydłowe (blacha gr.1,0-1,5 mm), ze skrzydłem wejściowym dla lokatorów szer. 90 cm, z klamką i zamkiem YALE. W pasie dolnym kratka nawiewna
4. Demontaż leja zsypowego
5. Rozbiórka docieplenia ze styropianu gr.15 cm – 14,00 m²
6. Wykonanie docieplenia z wełny mineralnej twardej gr.10 cm metodą mokrą, klej na gładko bez tynku – - 14,00 m², podwójna siatka na dole – 5 ,00 m²
7. Wykonanie sufitu podwieszonego z płyty GKFI na konstrukcji stalowej – 3,00 m
8. Umycie, naprawa klejem i siatką wewnętrznych ścian i sufitów – 10,00 m²
9. Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną zewnętrzną –26,50 m²
10. Rozkucie podłoża i wykonanie poziomu kanalizacji śr. 100 mm – 3,00 m
11. Montaż wpustu ściekowego
12. Montaż instalacji elektrycznej – 15,0 m, gniazdko + lampa LED 10-13 W z czujnikiem ruchu
13. Wykonanie instalacji wody ½ z zaworem do węża – 10,0 m
14. Odboje na ścianach z rur stalowych lub blachy – 8,0 m
15. Demontaż pionu kanalizacyjnego PCV śr. 80 mm w pomieszczeniach zsypów – 32,00 m
16. Wymiana nasady wentylacyjnej stalowej z podstawą śr. 150 mm na dachu
17. Wywóz gruzu i złomu
18. Od wartości końcowej kosztorysu brutto (z VAT-em) w widoczny sposób odjąć przewidywany zysk ze sprzedaży złomu z całej inwestycji