

ZAKRES ROBÓT – likwidacja zsypów

bl. 214, 215, 216, 217, 223 – bloki jednoklatkowe

Demontaż rur zsypowych

1. Demontaż rur azbestowo-cementowych : śr. wewn.= 40,00 cm, śr. zewn.= 48,00 cm, obwód = 150 cm, długość = 28,45 m
2. Rozbiórka ścianki działowej gr. 8,00 cm w pom. zsypowych na 10 piętrach
(0,40 + 0,20) x 2,50 x 10 = 15,00 m²
3. Wywóz i utylizacja gruzu w koncesjonowanym składowisku

Pozostałe roboty budowlane

1. Zazbrojenie i zabetonowanie otworów o pow. 0,20 m² po rurach śr. 48,0 cm w 11 stropach
2. Uzupełnienie tynków ścian we wnękach na 10 piętrach - 5,00 m² x 10 = 50,00 m²
3. Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną – 50,00 m²
4. Usunięcie dekli w kominach went. na piętrach i zaklejenie kratki wentylacyjnych płytą GKF – 10 szt.
5. Wymiana drzwi wejściowych stalowych, dwuskrzydłowych o wym. 1,55 x 2,06 na drzwi stalowe ocieplone dwuskrzydłowe (blacha gr. 1,0-1,5 mm), ze skrzydłem wejściowym dla lokatorów szer. 90 cm, z klamką i zamkiem YALE. W pasie dolnym kratka nawiewna
6. Rozbiórka ścianki działowej gr. 10 cm – 1,50 x 2,00 3,00 m²
7. Demontaż leja zsypowego
8. Rozebranie posadzki z płytek lastryko gr. 3,00 cm – tylko bl. 214, 215, 216 – 3,04 x 4,16 = 12,65 m²
9. Rozebranie podłoża betonowego gr. 30 cm – tylko bl. 214, 215, 216 – 12,65 m²
10. Rozbiórka docieplenia ze styropianu gr. 10 cm – 11,00 m²
11. Wykonanie docieplenia z wełny mineralnej twardej metodą moką, klej na gładko bez tynku – 11,00 m²
podwójna siatka na dole – 1,70 x 2,00 = 3,40 m²
12. Uzupełnienie tynków wewnętrznych – 5,00 m²
13. Umycie i przetrwanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów – 50,00 m²
14. Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną zewnętrzną – 50,00 m²
15. Warstwa wyrównawcza pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 5,00 cm – 12,65 m²
16. Posadzka z płytek gres antypoślizgowych – 12,65 m²
17. Cokolik z płytek gres wys. 10 cm – 13,00 m
18. Rozkucie podłoża i wymiana poziomu kanalizacji śr. 100 mm – 3,00 m
19. Wymiana wpustu ściekowego
20. Wymiana instalacji elektrycznej – 15,0 m, gniazdko + lampa LED 10-13 W z czujnikiem ruchu

21. Wymiana instalacji wody $\frac{1}{2}$ z zaworem do węża – 10,0 m
22. Odboje na ścianach z rur stalowych lub blachy – 13,0 m
23. Wywóz gruzu i złomu
24. Od wartości końcowej kosztorysu brutto (z VAT-em) w widoczny sposób odjąć przewidywany zysk ze sprzedaży złomu z całej inwestycji