

ZAKRES ROBÓT – REMONT DACHU

bl. 31e – Łódź ul. Powstańców Wielkopolskich 22

Budynek mieszkalny wielorodzinny, 4 piętrowy, spadek do środka, odpływ przez 3 wpusty dachowe

1. Rozbiórka pokrycia z 1 warstwy papy termozgrzewalnej nawierzchniowej i 1 warstwy papy podkładowej

$$36,00 \times 10,00 + (36,00 \times 0,60 \times 2 + 10,00 \times 1,00 \times 2) = 423,20 \text{ m}^2$$

2. Rozebranie obróbek blacharskich ogniomurów – 46,00 m²
3. Przyklejenie papy podkładowej termozgrzewalnej modyfikowanej SBS z przygotowaniem podłoża
- 423,00 m² + dodatkowa warstwa w kielu $36,00 \times 1,50 = 54,00 \text{ m}^2$
4. Przyklejenie papy termozgrzewalnej nawierzchniowej modyfikowanej SBS gr. 5,2 mm – 423,00 m²
5. Wykonanie obróbek blacharskich ogniomurów z blachy ocynkowanej gr. 0,70 mm – 46,00 m²
6. Obróbki z papy termozgrzewalnej podkładowej i nawierzchniowej modyfikowanej SBS na kominach
– 10,00 m²
7. Montaż listew dociskowych na kominach – 24,00 mb
8. Wymiana wpustów dachowych śr. 110 mm – 3 szt
9. Montaż wywietrzaków dachowych systemowych – 12 szt.
10. Wywóz gruzu, utylizacja papy. Dodatkowo wywóz czapek kominowych żelbetowych znajdujących się na dachu – 80x40 – 6 szt. i 40x40 – 6 szt.