

ZAKRES ROBÓT – REMONT DACHU

bl. 213 – Łódź ul. Lutomierska 81

Budynek mieszkalny, 10 piętrowy, dach dwuspadowy 10%, odpływ przez rynny i 4 rury spustowe

1. Rozbiórka pokrycia z 1 warstwy papy termozgrzewalnej nawierzchniowej i 1 warstwy papy podkładowej
pasy nadrynnowe $44,80 \times 0,50 \times 2 = 44,80 \text{ m}^2$
2. Wymiana obróbek blacharskich
pasy nadrynnowe – $44,80 \times 0,30 \times 2 = 26,88 \text{ m}^2$
ogniomury - $11,40 \times 0,40 \times 2 = 9,12$
okapy daszków - $(3,25 \times 6 + 0,80 \times 8) \times 0,15 = 3,89$
3. Przyklejenie papy podkładowej termozgrzewalnej modyfikowanej SBS z przygotowaniem podłoża
pasy nadrynnowe - $44,80 \text{ m}^2$
4. Jednokrotne pokrycie dachu papą termozgrzewalną nawierzchniową modyfikowaną SBS gr.5,2 mm z przygotowaniem powierzchni :
daszki $45,40 \times 11,40 = 517,6 \text{ m}^2$
daszki $3,25 \times 1,00 \times 6 = 19,5 \text{ m}^2$
5. Obróbki z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej modyfikowanej SBS
kominy $(0,90+0,40) \times 2 \times 6 \times 0,30 = 4,68 \text{ m}^2$
 $(0,50+0,40) \times 2 \times 6 \times 0,30 = 3,24 \text{ m}^2$
nadbudówki $(4,20 + 3,60) \times 2 \times 2 \times 0,30 = 9,36 \text{ m}^2$
6. Montaż listew dociskowych na kominach i nadbudówkach – $57,60 \text{ mb}$
7. Wymiana rynien PCV na rynny z blachy stalowej ocynkowanej śr.150 mm – $44,60 \times 2 = 89,20 \text{ m}$
8. Wymiana rur spustowych z PCV na rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej śr. 150 mm -
- $31,00 \times 4 = 124,00 \text{ m}$
9. Oklejenie siatką i pomalowanie farbą emulsyjną kominów i nadbudówek – $40,00 \text{ m}^2$
10. Wymiana wsporników klejonych betonowych instalacji odgromowej – 120 mb
11. Wymiana wyłazu dachowego na wyłaz typu Kominiarczyk $80 \times 80 \text{ cm}$