

ZAKRES ROBÓT – REMONT DACHU

Łódź ul. Limanowskiego 138 - bl. 257c

Budynek mieszkalny, 4 piętrowy, dach dwuspadowy, spadek 10% do środka, odpływ wody przez 5 wpustów dachowych w kielu

1. Wymiana obróbek blacharskich

$$\text{ogniomury} - (65,40 + 10,40) \times 2 \times 0,60 = 90,96 \text{ m}^2$$

2. Jednokrotne pokrycie dachu papą termozgrzewalną nawierzchniową modyfikowaną SBS gr.5,2 mm z przygotowaniem powierzchni :

$$65,00 \times 10,50 = 682,50 \text{ m}^2$$

3. Obróbki z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej modyfikowanej SBS :

$$\text{kominy} \quad (0,90 + 0,40) \times 2 \times 10 \times 0,40 = 10,40 \text{ m}^2$$

$$(0,50 + 0,40) \times 2 \times 10 \times 0,40 = 7,20 \text{ m}^2$$

$$\text{ogniomury} \quad (65,00 + 10,40) \times 2 \times 0,60 = 90,48 \text{ m}^2$$

4. Montaż listew dociskowych na kominach i nadbudówkach – 44,00 mb

5. Wymiana wpustów dachowych systemowych śr. 150 mm – 5 szt.

6. Oklejenie kominów siatką na kleju + tynk mineralny :

$$(0,90 + 0,40) \times 2 \times 0,50 \times 10 = 13,00 \text{ m}^2$$

$$(0,50 + 0,40) \times 2 \times 0,50 \times 10 = 9,00 \text{ m}^2$$

7. Pomalowanie farbą silikonową kominów - 22,00 m²

8. Wymiana wyłazu dachowego na wyłaz przezierny z siłownikami o wym. 80 x 80 cm – 3 szt.

9. Wywóz gruzu i innych odpadów